

Suinteresuotiems tiekėjams

2017-07-28 Nr. 17-PN-(128.6)

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

2017 m. liepos 21 dieną Įgaliotoji perkančioji organizacija Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis gavo paklausimus dėl pirkimo „Geležinio Vilko g. lietaus nuotekynės kolektoriaus rekonstrukcija su kaupyklų - valyklų ir taršos monitoringo mazgų įrengimu“ dokumentų paaiškinimo. Pateikiami atsakymai į šiuos klausimus:

1. Klausimas

Pirkimo dokumentų III skyrius Užsakovo reikalavimai punkte „1.3.1 Lietaus nuotekų tinklų nauja statyba“ yra nurodyta, kad į darbų apimtį įeina“- esamų tinklų patenkančių į statybos, lietaus tinklų apsaugos zonas iškėlimas, rekonstrukcija, remontas pagal savininkų/eksploatuojančių organizacijų sąlygas“. Prašome konkrečiai nurodyti, kokie konkrečiai tinklai turi būti rekonstruojami arba iškeliami bei išimti ir pateikti konkurso dalyviams tuos tinklus eksploatuojančių institucijų technines sąlygas. Kitu atveju Rangovas neturi galimybės įsivertinti reikiamų atlikti darbų, kadangi nežinant konkrečiai keliamų reikalavimų neįmanoma susiskaiciuoti galimas išlaidas, ko pasekoje yra pažeidžiamas tiekėjų lygiateisiškumas, nes kiekvienas dalyvis skirtingai vertins galimas darbų apimtį.

Atsakymas

Pirkimas vykdomas pagal FIDIC Geltonąją knygą. Kokie konkrečiai tinklai turės būti rekonstruojami arba iškeliami Rangovas turės numatyti jo paties ruošiamame techniniame projekte ir įsivertinti reikalingus atlikti darbus ir galimas išlaidas.

2. Klausimas

Darbai apima esamų kamerų rekonstrukciją (III skyrius Užsakovo reikalavimai punktas 1.3.2). Prašome pateikti esamų kamerų korteles, nes šia informacija Perkančioji organizacija tikrai disponuoja.

Atsakymas

Perkančioji organizacija pateikė pakankamai informacijos pasiūlymų pateikimui, o šulinių kortelės saugomos Vilniaus miesto savivaldybės archyve ir perkančioji organizacija šios informacijos neturi.

3. Klausimas

Prašome patvirtinti, kad III skyrius Užsakovo reikalavimuose nurodytas lietaus nuotekų valymo įrenginių vienos sekcijos našumas 250 l/s yra valomų nuotekų kiekis.

Atsakymas

Lietaus nuotekų valymo įrenginių vienos sekcijos projektinis našumas yra 250 l/s, parinktos valymo įrenginių sekcijos valomų nuotekų kiekis turi būti ≥ 250 l/s.

4. Klausimas

Prašome nurodyti, ar atkarpoje tarp Laisvės pr. ir geležinio Vilko g. Turi būti atstatytas gerbūvis į pradinę padėtį.

Atsakymas

Atkarpoje tarp Laisvės pr. ir Geležinio Vilko g. gerbūvis turi būti atstatytas į pradinę padėtį.

5. Klausimas

Kartu su Pirkimo dokumentais yra pateikta UAB „Grinda“ išduota „Projektavimo užduotis“, kurioje yra nurodyta, kad „9.4. Atlikti projekto ekspertizę ir pateikti bendrą projekto įvertinimo aktą“. Ar tikrai rangovas bus atsakingas už projekto ekspertizę ir apmokėjimą už jos atlikimą.

Atsakymas

Pirkimo dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ 1.4.1. dalies „Projekto darbų dalys“ „Projektavimo darbai“ punktuose h) ir i) nurodyta:

„h) Parengti kitus projekto dokumentus, reikalingus projekto bendrajai ekspertizei atlikti;

i) Atlikti techninio projekto korekcijas, patikslinimus, papildymus kol bus gautas teigiamas projekto įvertinimo aktas.“

Užsakovas pats savo lėšomis atskiru viešuoju pirkimu atrinks ekspertizės rangovą, kuris atliks bendrąją projekto ekspertizę. Rangovas turės atlikti techninio projekto korekcijas, patikslinimus, papildymus pagal ekspertizės pastabas iki teigiamos projekto ekspertizės gavimo.

6. Klausimas

Kartu su Pirkimo dokumentais yra pateikta UAB „Grinda“ išduota „Projektavimo užduotis“, kurioje yra nurodyta, kad „10.1.2. Numatyti naujų šulinių statybą ir esamų šulinių patenkančių į projektuojamą ruožą rekonstrukciją, greta esančių tinklų, bei statinių rekonstrukciją (pertvarkymą), kurie susiję su projektuojamų tinklų statybos darbų įgyvendinimu“. Prašome konkrečiai nurodyti, kokie darbai ir jų apimtys čia turima omenyje- ar tai apims ir pvz. : lietaus surinkimo trapų ir vamzdynų iki jų rekonstrukciją ir kita. Pagal pateiktą informaciją Rangovas neturi galimybės įsivertinti reikiamų atlikti darbų, kadangi nežinant konkrečiai keliamų reikalavimų ir apimčių neįmanoma susiskačiuoti galimas išlaidas.

Atsakymas

Pirkimas vykdomas pagal FIDIC Geltonąją knygą. Rangovas rengs techninį projektą, todėl turi pats įsivertinti reikiamus atlikti darbus, jų apimtį bei galimas išlaidas.

7. Klausimas

Prašome nurodyti, ar bus keliami specialūs reikalavimai šulinių/kamerų darbo aukščiui. Jei taip, prašome nurodyti kokie turi būti.

Atsakymas

Specialūs reikalavimai šulinių/kamerų darbo aukščiui nekeliami, statinio gabaritai ir konstrukcija turės būti apsprendžiami projektavimo metu, laikantis LR galiojančių teisės normų ir taisyklių, įvertinant aptarnavimo patogumą ir darbų saugą.

8. Klausimas

Prašome nurodyti, ar Pirkimo dokumentuose pateikti šulinių/kamerų matmenys yra orientaciniai ir galės būti tikslinami projektavimo darbų metu

Atsakymas

Pirkimo dokumentuose pateikti šulinių/kamerų matmenys yra orientaciniai ir užtikrina Užsakovui patogų statinio eksploatavimą. Šulinių/kamerų matmenys gali būti tikslinami techninio projekto rengimo metu, jų sumažinimas turės būti pagrįstas.

9. Klausimas

Pirkimo dokumentuose yra numatyta galimybė gauti avansinį mokėjimą. Prašome patvirtinti, kad avanso išmokėjimas galės būti užtikrintas draudimo bendrovės laidavimo raštu.

Atsakymas

Vadovaujantis pirkimo dokumentų II skyriaus „Sutarties sąlygos“ Sutarties sąlygų II skirsnio „Bendrosios sutarties sąlygos“ (FIDIC „Geltonoji“ knyga) 14.2 punktu „Išankstinis apmokėjimas“ ir E priedu „Pavyzdinė išankstinio mokėjimo garantijos forma“, išankstinis mokėjimas turi būti užtikrinamas banko garantija.

10. Klausimas

Darbai apima savitakinių linijų įrengimo darbus. Pirkimo dokumentų III skyrius Užsakovo reikalavimai punkte 1.7.2.2.2. yra nurodyta, kad vamzdžiai turi atlaikyti 1 atm slėgį. Norime pabrėžti, kad savitakiniai vamzdžiai yra sertifikuojami 0,5 atm slėgiui ir kas pilnai atitinka savitakinių vamzdžių sistemų sertifikavimo reikalavimus. Prašome atsisakyti minėto reikalavimo.

Atsakymas

Dėl didelio nuotekų tinklo vamzdynų klojimo gylio, galimų patvankų nuotekų tinkle (aukštesnių nei 5 m), vamzdynams keliama aukštesni stiprumo ir sandarumo reikalavimai. Pirkimo dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ punktas 1.7.2.2.2 nekeičiamas.

11. Klausimas

Pirkimo dokumentų III skyrius Užsakovo reikalavimai nurodo gelžbetoninių ir stiklo pluošto vamzdžių panaudojimo galimybes. Prašome nurodyti, ar Rangovas galės to pačio objekto atskirose atkarpose (ypač ten kur yra dalis atviro bei dalis uždaro vamzdynų paklojimo) naudoti tiek gelžbetoninius tiek ir stiklo pluošto vamzdžius. Kadangi tuo pačiu metu perkančioji organizacija vykdo tris analogiškus skirtingus pirkimus, tai jų nugalėtojai bet kuriuo atveju skirtinguose objektuose galės naudoti skirtingo medžiagiškumo vamzdžius, todėl to neleisti daryti vieno objekto skirtingose atkarpose nėra logiška.

Atsakymas

Rangovas galės to pačio objekto atskirose atkarpose (ypač ten kur yra dalis atviro bei dalis uždaro vamzdynų paklojimo) naudoti tiek gelžbetoninius, tiek stiklo pluošto vamzdžius, tačiau ruožuose tarp dviejų kamerų/šulinių, naudoti skirtingo medžiagiškumo vamzdžių negalės.

12. Klausimas

Pirkimo dokumentų III skyrius Užsakovo reikalavimai nurodo gelžbetoninių ir stiklo pluošto vamzdžių panaudojimo galimybes. Prašome nurodyti, ar Rangovas vamzdynų klojimui galės naudoti ir kito medžiagiškumo vamzdžius, tokius kaip keramika, PP, PEHD ar kita.

Atsakymas

Kolektoriaus vamzdynų klojimui, rangovas turės laikytis pirkimo dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ reikalavimų ir jo įrengimui negalės naudoti kito medžiagiškumo vamzdžių.

13. Klausimas

Geležinio Vilko g. (nuo būsimos susikirtimo su Šiaurine g.) projektuojamos naujos lietaus surinkimo linijos vietoje yra esama lietaus surinkimo linija su lietaus surinkimo trapais. Prašome nurodyti, ar ši linija turi būti palikti funkcionuoti (nauja montuosis giliau), kadangi norint trapus perjungti į naują liniją reikėtų statyti papildomus šulinius, kurie pagal jūsų pateiktas preliminaras schemas ir kiekius tam nėra numatyti.

Atsakymas

Geležinio Vilko g. (nuo būsimo susikirtimo su Šiaurine g.) projektuojamos naujos lietaus surinkimo linijos vietoje yra esama lietaus surinkimo linija su lietaus surinkimo trapais. Ši linija turi būti palikta funkcionuoti (nauja montuosis giliau), trapų perjungti į naują liniją nereikės, nes pagal pateiktas preliminaras schemas bus sujungiami kolektoriai.

14. Klausimas

Prašome patvirtinti, kad pateikti darbų kiekiai lentelėje „Orientacinis kiekų žiniaraštis“ yra orientacinio pobūdžio ir jose nurodyti darbų vykdymo metodai gali būti keičiami.

Atsakymas

Pirkimo dokumentų V skyriaus „Brėžiniai ir kiti dokumentai“ Priedo Nr. 1 „Orientacinis kiekų žiniaraštis“ lentelėje pateikti darbų kiekiai yra orientacinio pobūdžio ir joje nurodyti darbų vykdymo metodai galės būti pagristai keičiami.

15. Klausimas

Prašome patvirtinti, kad darbų vykdymo metu nereikės perjungti šiuo metu pajungtų į esamą kolektorių lietaus surinkimo trapų Geležinio Vilko g. į naujai paklotą vamzdyną.

Atsakymas

Darbų vykdymo metu perjungti šiuo metu pajungtų į esamą kolektorių lietaus surinkimo trapų Geležinio Vilko g. į naujai paklotą vamzdyną nereikės.

16. Klausimas

Geležinio Vilko g tarp UNIVERSITETO ir FORUM jūsų pateiktuose planuose nėra parodyta DN2000 vamzdžio įrengimas (žiūrint pagal sutartinius žymėjimus). Orientaciniuose kiekų žiniaraščiuose yra numatytas DN2000 vamzdžių įrengimas uždaru būdu 36m, o niekur kitur pateiktuose planuose tokio diametro vamzdyno kaip ir nėra. Prašome nurodyti, ar turi būti įrengiama ši atkarpa (uždaru būdu).

Atsakymas

Taip, ši DN2000 vamzdyno atkarpa turės būti įrengiama uždaru būdu.


17. Klausimas

Norint tinkamai atlikti skaičiavimus ir įsivertinti galimas rangovams tenkančias rizikas, taip pat konkursui vykstant vasaros metu, kai Europos įmonės atostogauja (galimi medžiagų bei įrangos tiekėjai), o taip pat esant sudėtingiems inžineriniams sprendimams ir nesant paruoštam projektui, kas apsunkina pasiūlymo skaičiavimą, prašome perkančiosios organizacijos bent dviem savaitėms nukelti pasiūlymo pateikimo terminą.

Atsakymas

Pasiūlymų pateikimo terminas šiuo metu nenukeliamas.

18. Perkančioji organizacija papildomai informuoja apie pirkimo dokumentuose įsivėlusią korektūros klaidą „ypatingo statinio statybos vadovo“ sąvokoje. Todėl pirkimo dokumentų I skyriaus „Atviro konkurso būdu sąlygos“ III dalies „Tiekėjų minimalūs kvalifikacijos reikalavimai. Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo tvarka. Tiekėjų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų sąrašas.“ 9 punkto 9.7.1. papunktyje, Pirkimo dokumentų 1 priedo „Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija“ 7.1. papunktyje ir Pirkimo dokumentų 4 priedo Specialistų sąrašas 1 eilutėje nurodytą specialistą skaityti kaip - **ypatingo statinio statybos vadovas**.



Direktoriaus pavaduotojas paviršinių nuotekų tinklams

Rimantas Kupliauskas

