

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

2017 m. liepos 7 dieną Įgaliotoji perkančioji organizacija Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis gavo paklausimus dėl pirkimo „Geležinio Vilko g. lietaus nuotekynės kolektoriaus rekonstrukcija su kaupyklų - valyklų ir taršos monitoringo mazgų įrengimu“ dokumentų paaiškinimo. Pateikiami atsakymai į šiuos klausimus:

1. Klausimas

Pirkimo dokumentų III skyriaus Užsakovo reikalavimų skyriuje 1.7.2.2.2.1 „Reikalavimai gelžbetoniniams vamzdžiams“ pateiktos g/b vamzdžiams keliamos techninės specifikacijos. Prašome nurodyti ar g/b vamzdžiai gali būti kitų techninių charakteristikų (ar viena iš jų), nei nurodyta Užsakovo reikalavimuose, tačiau būtų pilnai tinkami naudoti tiek atviram, tiek uždaram vamzdinių paklojimo metodui.

Atsakymas

G/b vamzdžiai turi būti ne prastesnių techninių charakteristikų, kaip nurodyta Užsakovo reikalavimuose.

2. Klausimas

Prašome nurodyti ar tam tikrose lietaus nuotekų trasos vietose (pvz. esamo ir naujo kolektoriaus sujungimo vamzdynai), kurios klojamos uždaru būdu, galima bus pakeisti vamzdžių skersmenis į didesnius. Pavyzdžiui, lietaus nuotekų tinklus DN1200 klojamus uždaru būdu padidinti iki DN1500 skersmens arba DN1500 padidinti iki DN2000 skersmens ir panašiai.

Atsakymas

Tam tikrose lietaus nuotekų trasos vietose (pvz. esamo ir naujo kolektoriaus sujungimo vamzdynai), kurios klojamos uždaru būdu, įmanomas vamzdžių skersmenų keitimas į didesnius. Tokie sprendiniai galimi ruošiant techninį projektą.

3. Klausimas

Pirkimo dokumentų III skyriaus Užsakovo reikalavimų skyriuje 1.3.1 „Lietaus nuotekų tinklų nauja statyba“ nurodyta:

1. - lietaus nuotekų tinklai, kurių skersmuo nuo DN1000 - DN2800, apie 5,68 km (žiūrėti V skyriaus brėžinius);

2. - esamo ir naujo kolektoriaus sujungimo vamzdynai – nemažiau 0,25 km.

Iš viso naujai paklojamų vamzdinių – **5,68+0,25=5,93 km**. Remiantis V skyriaus dokumente „Priedas 1. Orientac. kiekiu zin Gelež V“ pateiktais lietaus nuotekų tinklų DN1000 – DN2800 mm kiekiais iš viso naujai paklojamų vamzdinių kiekis – **5,794 km**. Prašome patikslinti kuriuo Pirkimo dokumentų skyriumi vadovautis, nes abiejuose dokumentuose pateikti kiekiai skiriasi.

Atsakymas

Pirkimo dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ 1.3.1 „Lietaus nuotekų tinklų nauja statyba“ papunktis tikslinimas sekančiai:

Vietai:

- lietaus nuotekų tinklai, kurių skersmuo nuo DN1000 - DN2800, apie - 5,68 km (žiūrėti V skyriaus brėžinius);
- esamo ir naujo kolektoriaus sujungimo vamzdynai – ne mažiau 0,25 km;
- esamų tinklų, patenkančių į statybos, lietaus tinklų apsaugos zonas, iškėlimas, rekonstrukcija, remontas pagal savininkų/eksploatuojančių organizacijų sąlygas;
- lietaus nuotekų valymo sistema - 8 vnt;
- taršos monitoringo mazgas - 1 vnt;

Turi būti:

- Naujai klojami vamzdynai – apie 6,27 km, kuriuos sudaro:
 - lietaus nuotekų tinklai su esamo ir naujo kolektoriaus sujungimo vamzdynais, kurių skersmuo nuo DN1000 - DN2800, apie - 5,794 km (žiūrėti V skyriaus brėžinius);
 - lietaus nuotekų valymo įrenginių perjungimų vamzdynai – apie 0,476 km.
- Esamų tinklų patenkančių į statybos, lietaus tinklų apsaugos zonas iškėlimas, rekonstrukcija, remontas pagal savininkų/eksploatuojančių organizacijų sąlygas.
- lietaus nuotekų valymo sistema - 8 vnt.
- Taršos monitoringo mazgas - 1 vnt.

Atsižvelgiant į Pirkimo dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ 1.3.1 „Lietaus nuotekų tinklų nauja statyba“ papunkčio tikslinimus, Įgaliotoji perkančioji organizacija Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolu priėmė sprendimą:

pakeisti pirkimo dokumentų I skyriaus „Atviro konkurso būdu sąlygos“ II poskyrio „Pirkimo objektas“ 5 punktą nustatant:

Vietai:

Perkančioji organizacija numato įsigyti **Geležinio Vilko g. lietaus nuotekynės kolektoriaus rekonstrukcijos su kaupyklų - valyklų ir taršos monitoringo mazgų įrengimu** darbus (toliau – darbai). Planuojama: pakloti naujų lietaus nuotekų tinklų ~ 5,68 km, rekonstruoti lietaus nuotekų tinklų ~ 5,175 km, pastatyti 8 lietaus nuotekų valymo įrenginius, pastatyti taršos monitoringo mazgą.

Turi būti:

Perkančioji organizacija numato įsigyti **Geležinio Vilko g. lietaus nuotekynės kolektoriaus rekonstrukcijos su kaupyklų - valyklų ir taršos monitoringo mazgų įrengimu** darbus (toliau – darbai). Planuojama: pakloti naujų lietaus nuotekų tinklų ~ 6,27 km, rekonstruoti lietaus nuotekų tinklų ~ 5,175 km, pastatyti 8 lietaus nuotekų valymo įrenginius, pastatyti taršos monitoringo mazgą.

Perkančioji organizacija atliks pirkimo dokumentų I skyriaus „Atviro konkurso būdu sąlygos“ II poskyrio „Pirkimo objektas“ 5 punkto patikslinimus ir apie tai informuos tiekėjus CVP IS priemonėmis papildomai. Visa informacija bus paviėšinta viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

4. Klausimas

Pirkimo dokumentų III skyriaus Užsakovų reikalavimų skyriuje 1.3.2 „Lietaus nuotekų tinklų rekonstravimas“ nurodyta:

1. - esamo lietaus kolektoriaus pavieniu ruožų torkretavimas ir hidroizoliavimas - **nemažiau 9300 m²** (su esamo kolektoriaus videodiagnostikos medžiaga galima susipažinti UAB "Grinda");
2. - esamų kamerų torkretavimas ir hidroizoliavimas - **nemažiau 3900 m²**;
3. - esamų kamerų rekonstrukcija (įrengiamos naujos perdangų plokštės; sumontuojamos naujos įlipimo angos bei pakeičiami ketiniai liukai, pašalinami visi defektai) - **nemažiau 68 vnt**;

4. - esamų lietaus nuotekų tinklų kapitalinis remontas apie - **5,175 km** (žiūrėti V skyriaus brėžinius).

Prašome nurodyti ar esamo lietaus nuotekų kolektoriaus pavienių ruožų torkretavimas ir hidroizoliavimas - 9300 m², esamų kamerų torkretavimas ir hidroizoliavimas - nemažiau 3900 m² bei jų rekonstrukcija - nemažiau 68 vnt. yra darbai, kuriuos reikės atlikti 5,175 km esamo kolektoriaus ruože. Taip pat prašome patvirtinti, kad visi aukščiau (1 ÷ 3 punktuose) išvardinti darbai yra ketvirtame punkte nurodyto lietaus nuotekų kolektoriaus 5,175 km kapitalinio remonto sudedamosios dalys ir tai yra visi darbai, kurie bus Rangovo atsakomybėje atliekant esamo kolektoriaus kapitalinį remontą.

Atsakymas

Aukščiau išvardinti darbai yra remonto sudedamosios dalys, tačiau visi reikalingi darbai kolektoriaus remontui bus nustatomi rengiant techninį projektą, pirkimo dokumentuose pateikti orientaciniai kiekiai ir darbai, kurie bus tikslinami techninio projekto rengimo metu.

5. Klausimas

Pirkimo dokumentų III skyriaus Užsakovų reikalavimų skyriuje 1.3.2 „Lietaus nuotekų tinklų rekonstravimas“ nurodyta „esamų lietaus nuotekų tinklų kapitalinis remontas apie - **5,175 km** (žiūrėti V skyriaus brėžinius)“. Remiantis V skyriaus dokumentu „Priedas Nr. 4 Esamos Gelez. V. kolekt.būklės schema“ esamo kolektoriaus ilgis 169m + 432m + 74m + 147m + 602m + 416m + 162m + 57m + 391m + 24m + 266m + 322m + 351m + 65m + 233m + 272m + 31m + 99 m + 262 m + 92m + 197m + 100m + 496m + 105m=5,365 km. Atmetus ruožus (tarp kamerų Nr.: 72-61 (162m); 181-191 (266m); 241-81 (351m); 151-156 (31m); 221-152 (197m)) , kuriuose kolektoriaus būklė nurodyta gera (iš viso: 162m + 266m + 351m + 31m + 197m =1,007 km), lieka, kad esamo kolektoriaus kapitalinis remontas turėtų būti atliekamas 5,365 km – 1,007 km = **4,358 km** ruožuose. Prašome patikslinti esamų lietaus nuotekų tinklų kapitalinio remonto ilgį, kadangi pateikta informacija skirtinguose Pirkimo dokumentų skyriuose yra skirtinga.

Atsakymas

Esamo lietaus nuotekų kolektoriaus kapitalinio remonto ilgį reikia skaičiuoti 5,175 km. Tikslus būtinų darbų kiekis šiame ilgyje bus nustatytas techninio projekto rengimo metu.



Direktorius pavaduotojas paviršinių nuotekų tinklams

Rimantas Kupliauskas

Kristina Pociuvienė, tel. 8(5) 205 3672, el. p. k.pociuviene@grinda.lt

Originalas nebus siunčiamas